RENOVATION UNIVERSITAIRE

REHABILITATION DES QUARTIERS SCIENTIFIQUES LyonTech – la Doua

techniwood
L'innovation nous construit

panobloc systeme®

commercial@techniwood.fr

Remplacement en site occupé des façades des 9 bâtiments INSA dans le cadre du marché de Conception Réalisation Exploitation Maintenance du projet Lyon Cité Campus. Les travaux visent à améliorer les performances énergétiques des bâtiments, avec un objectif de réduction de 40% des consommations de chauffage ainsi que l'amélioration de la sécurité incendie et la mise aux normes d'accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Lieu : Villeurbanne (69)

Maître d'ouvrage : UNIVERSITÉ DE LYON

Surface de murs /façades : 13 000 m²

Maître d'œuvre : RR&A REICHEN ET ROBERT &ASSOCIES ARCHITECTES-URBANISTES, PATRIARCHE &CO, H.T.V.S. ARCHITECTURE

Entreprise générale : EIFFAGE CONSTRUCTION

Date de livraison des murs : de 2017 à 2019

Type de Panobloc ®: panneaux de façade Panobloc® 7m x 3,5m, totalement préfabriqués en usine avec les équipements suivants :

- Parement intérieur et extérieur en aluminium laqué
- Menuiseries et embrasures en aluminium laqué
- Occultations par BSO motorisés